docieplenie ściany styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm - proj.

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ściany styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm - proj.

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 19 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 14 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 14 cm do głębokości ław fundamentowych

docieplenie ścian piwnicy styropianem ekstrudowanym gr. 14 cm do głębokości ław fundamentowych (docieplenie poza zakresem robót objętych pozwoleniem na roboty budowlane)

S4

TYNK MOZAIKOWY - PROJ.
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ - PROJ.
STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 14 CM - PROJ.
ZAPRAWA KLEJOWA - PROJ.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PROJ.
ŚCIANA - ISTN.

S4

TYNK MOZAIKOWY - PROJ.
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ - PROJ.
STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 19 CM - PROJ.
ZAPRAWA KLEJOWA - PROJ.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - PROJ.
ŚCIANA - ISTN.

działka nr 210/6
działka nr 210/4

LEGENDA

- GRANICA DZIAŁKI
- działka nr 210/4 POZA ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTYCH POZWOLENIEM NA ROBOTY BUDOWLANE
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- DOCIEPLENIE PROJEKTOWANE
- ELEMENTY DO DEMONTAŻU
- STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA DO WYMIANY

ARCHITEKTURA sp5
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARBARA KOŚCIOŁKIEWICZ
ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 606 844 272
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ DACHU ISTNIEJĄCEGO GP ZOZ WRAZ W ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA C. ROZBIÓRKA CZĘŚCI DWUSTRUNOWYCH DACHÓW WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

nazwa inwestycji	ul. Pogodna 22 15-354 Białystok
adres inwestycji	Gmina Miejska Białystok, Starosta Powiatowy Białostocki w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Inwestor	
nazwa rysunku	**RZUT PIWNICY**
branża	RYS. I OPISY
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kościołkiewicz (IN_PO/KK / 121 / 2004
współpraca	mgr inż. arch. Aneta Glińska

data: 02.02.2017
skala: 1:100
nr rys. **2**
projekt