
Białystok, 17 kwietnia 2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na roboty budowlane związane z adaptacją
pomieszczenia usytuowanego w budynku przy
ul. Pogodnej 22 w Białymstoku na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej**

EOP.332.4.26

DOTYCZY: Postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 3

Po uzyskaniu informacji od dostawcy ściany akustycznej, informuję, że nie ma możliwości wykonania ściany akustycznej o akustyce na poziomie 50 dB z łączonych materiałów - panele akustyczne i szkło weneckie. Dostawca wskazuje, że przy zachowaniu akustyki na poziomie 50 dB, ściana powinna zostać wykonana w całości ze szkła np. z folią matową. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający chciałby aby ściana była akustyczna szklana np. z folią matową, czy aby ściana posiadała panele i szkło weneckie, bez zachowania akustyki na poziomie 50 dB.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia **Projekt wykonawczy (1) EOP.332.4.26.pdf, strona 16 punkt 4) ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH**, w ten sposób, że **Podpunkt 4. Stolarka okienna** w brzmieniu:

wydzielenie przestrzeni do debriefingu za pomocą lekkiej konstrukcji stalowej z poszyciem z witryny akustycznej z paneli pełnych i szkła weneckiego wyposażonej w drzwi świetle przejścia min. 90x200cm bez progów(patrz rys. stolarki) Akustyka na poziomie 50dB

otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym:

Ścianka odgradzająca pomieszczenie do debriefingu od pomieszczenia szkoleniowego powinna być przeszklona pakietem dwuszybowym: szyba zwykła od wewnątrz oraz szyba wenecka od zewnątrz, ścianki wypełnione XPS lub równoważny. Powinny być zastosowane odpowiednie uszczelki w celu wygłuszenia tego pomieszczenia. Należy zastosować stolarkę aluminiową wysokiej jakości. Drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm bez progów (patrz rys. stolarki). Akustyka na poziomie 50dB

Pytanie 4

Czy nowo wymurowana ściana z bloczka gazobetonowego ma zostać wykończona (tynk gipsowy + szpachla + malowanie) po obu stronach?

Odpowiedź:

Tynk gipsowy i szpachla przewidziana została z dwóch stron (zgodnie z przedmiarem w branży konstrukcyjno-budowlanej): kolejno punkty 18,19.

Malowanie jest uwzględnione tylko w pomieszczeniu CSM, w drugim pomieszczeniu już nie, zgodnie z przedmiarem w dziale konstrukcyjno-budowlanym, punkt 46.

Pytanie 5

W przedmiarze robót instalacji sanitarnej występuje pozycja "Kratki ściekowe" w ilości 14 szt. W projekcie nie znajdujemy kratki ściekowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w projekcie wykonawczym w branży sanitarnej brak jest kratki ściekowych. Zamawiający usunie przedmiotową pozycję z przedmiaru robót.

Pytanie 6

W związku z niedawnym okresem świątecznym, który wpłynął na wydłużenie czasu oczekiwania na oferty od dostawców zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z poniższym:

- termin składania ofert – 27.04.2026 r., g. 10.00
- termin otwarcia ofert – 27.04.2026 r., g. 11.00
- termin związania ofertą – 26.05.2026 r.

Pytanie 7

Z uwagi na zbliżający się termin składania ofert oraz brak odpowiedzi na zadane pytania, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 27.04.2026 r.

Odpowiedź:

Odpowiedź na podobne pytanie została udzielona w pytaniu nr 6.

Jednocześnie Zamawiający zmienia Przedmiar robót w ten sposób, że wszędzie gdzie występuje norma ognioodporności (np. EIS 60 lub EI 60), dodaje się dopisek „lub równoważna”. Zaktualizowana treść przedmiaru robót zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.