

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie okładziny tynkowej	45410000-4
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej	45420000-7
Drobne artykuły metalowe	45262670-8
Murowanie ścian wraz z elementami konstrukcyjnymi	45262522-6
Konstrukcje stalowe	45262400-5
Elementy konstrukcyjne żelbetowe i betonowe	45262300-4
Izolacje z pap poziome i pionowe	45320000-6
Izolacje termiczne i akustyczne	45321000-3
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane	45421141-4
Roboty malarskie	45442100-8
Roboty betonowe	45262300-4
Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Tapetowanie ścian	45432220-2
Kładzenie podłóg	45432100-5

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO (STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW) NALEŻĄCEGO DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU NA CELE SZKOLENIOWE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

ADRES INWESTYCJI : 15-354 BIAŁYSTOK, UL. POGODNA 22

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ADRES INWESTORA : 15-874 BIAŁYSTOK, UL. POLESKA 89

DATA OPRACOWANIA : 13.12.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $0,05*((5,31*13,09)-(11,67*0,90))$	m ³		
d.1			m ³	2,950	
				RAZEM	2,950
2	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż konstrukcji świetlików stalowych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie elewacji istniejącej	m ²		
d.1		$2*2,00*(3,52+0,73)$	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
4	kalk. własna	Demontaż istniejącej bramy garażowej - przekazanie Zamawiającemu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie warstw pokrycia dachowego	m ²		
d.1		$1,38*11,84*2$ $1,15*6,37$	m ²	32,678	
			m ²	7,326	
				RAZEM	40,004
6	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych stalowych z przekazaniem materiału Zamawiającemu	m ²		
d.1		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
2	45432100-5	Posadzka na stropie nad piwnicą			
7	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym $0,05*((5,31*13,09)-(11,67*0,90))$	m ³		
d.2			m ³	2,950	
				RAZEM	2,950
8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe $((5,31*13,09)-(11,67*0,90))$	m ²		
d.2			m ²	59,005	
				RAZEM	59,005
9	kalk. własna	Dodatek za wykonanie na wykładzinie pcv imitacji drogi, przejścia dla pieszych i chodników i trawników $(5,31*13,09)$	m ²		
d.2			m ²	69,508	
				RAZEM	69,508
10	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane $(5,31+13,09)*2-3,29$	m		
d.2			m	33,510	
				RAZEM	33,510
3	45262400-5; 45262300-4	Zamknięcie kanału technicznego			
11	KNR-W 2-02 2006-03 analogia	2x 15 mm płyta ogniochronna mocowana do blachy $0,90*11,67$	m ²		
d.3			m ²	10,503	
				RAZEM	10,503
12	KNR-W 2-02 0508-01 analogia	Wykonanie stropu z blachy płaskiej 8 mm (krotność wynika z analogii) Krotność = 8 10,503	m ²		
d.3			m ²	10,503	
				RAZEM	10,503
13	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 10,503	m ³		
d.3			m ³	10,503	
				RAZEM	10,503
14	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 10,503	m ²		
d.3			m ²	10,503	
				RAZEM	10,503
15	kalk. własna	Dodatek za wykonanie na wykładzinie pcv imitacji drogi, przejścia dla pieszych i chodników i trawników 10,503	m ²		
d.3			m ²	10,503	
				RAZEM	10,503
16	kalk. własna	Właz rewizyjny EI 60 70x70 cm lub równoważny 1	kpl.		
d.3			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45421152-4; 45410000-4; 45262522-6	Ściany - wykonanie i wykończenie			
17	KNR-W 2-02 d.4 0108-01 uwaga pod tablicą	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm 7,20*6,05	m ² m ²	 43,560	 43,560
				RAZEM	43,560
18	KNR-W 2-02 d.4 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 4,50*5,31*2	m ² m ²	 47,790	 47,790
				RAZEM	47,790
19	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 23,895*2	m ² m ²	 47,790	 47,790
				RAZEM	47,790
20	d.4 kalk. własna	Dostawa konstrukcji stalowej 1222,10/1000	t t	 1,222	 1,222
				RAZEM	1,222
21	KNR-W 2-05 d.4 0101-01 analogia	Montaż konstrukcji stalowych 1222,10/1000	t t	 1,222	 1,222
				RAZEM	1,222
22	KNR 2-05 d.4 1002-01 analogia	Lekka obudowa ścian - pomieszczenie do debrefingu (1,95+0,90+1,25)*2,73	m ² m ²	 11,193	 11,193
				RAZEM	11,193
23	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,58*1,72	m ² m ²	 4,438	 4,438
				RAZEM	4,438
24	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2,58*1,72	m ² m ²	 4,438	 4,438
				RAZEM	4,438
25	d.4 kalk. własna	Okno rewizyjne w suficie pomieszczenia do debrefingu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	45320000-6	Szpachlowanie i malowanie dachu			
26	KNR-W 2-02 d.5 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 14,51*5,75	m ² m ²	 83,433	 83,433
				RAZEM	83,433
27	KNR-W 2-02 d.5 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa 14,51*5,75	m ² m ²	 83,433	 83,433
				RAZEM	83,433
28	KNR-W 2-02 d.5 1519-03 analogia	Malowanie dachów farbą silikonową zawierającą kwarc 14,51*5,75	m ² m ²	 83,433	 83,433
				RAZEM	83,433
29	KNR-W 2-02 d.5 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy warstwy papy asfaltowej 2,00*6,05	m ² m ²	 12,100	 12,100
				RAZEM	12,100
6	45421141-4	Przedściianki G-K			
30	KNR-W 2-02 d.6 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	 36,300	 36,300
				RAZEM	36,300
31	KNR-W 2-02 d.6 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	 36,300	 36,300
				RAZEM	36,300
32	KNR-W 2-02 d.6 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	 36,300	 36,300
				RAZEM	36,300
33	KNR-W 2-02 d.6 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 48,24	m ² m ²	 48,240	 48,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	45321000-3	Pas z materiału niepalnego EI60		RAZEM	48,240
34	KNR-W 2-02 d.7 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	36,300	
				RAZEM	36,300
35	KNR-W 2-02 d.7 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	36,300	
				RAZEM	36,300
36	KNR-W 2-02 d.7 2008-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 3,00*(6,05*2)	m ² m ²	36,300	
				RAZEM	36,300
37	KNR-W 2-02 d.7 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - dach i elewacja 2*2,00*(3,52+0,73) 1,38*11,84*2 1,15*6,37	m ² m ² m ²	17,000 32,678 7,326	
				RAZEM	57,004
38	KNR-W 2-02 d.7 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy warstwy papy asfaltowej 1,38*11,84*2 1,15*6,37	m ² m ² m ²	32,678 7,326	
				RAZEM	40,004
39	KNR-W 2-02 d.7 0908-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2*2,00*(3,52+0,73)	m ² m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
8	45442100-8; 45432220-2;	Roboty wykończeniowe ścian i sufitu			
40	KNR-W 4-01 d.8 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, piłastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 5,35*2*(6,05+13,09)	m ² m ²	204,798	
				RAZEM	204,798
41	KNR-W 4-01 d.8 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m ² 204,798	m ² m ²	204,798	
				RAZEM	204,798
42	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 204,798	m ² m ²	204,798	
				RAZEM	204,798
43	KNR-W 2-02 d.8 0842-01	Fartuch sanitarny za umywalką ze szkła 1,50*2,10	m ² m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
44	KNR-W 2-02 d.8 0849-03 analogia	Licowanie ściany okładziną PCV 3,00*5,88	m ² m ²	17,640	
				RAZEM	17,640
45	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 5,31*13,09	m ² m ²	69,508	
				RAZEM	69,508
46	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 204,798-17,64-3,15-3,29*3,52	m ² m ²	172,427	
				RAZEM	172,427
9	45420000-7; 45262670-8	Wyposażenie			
47	KNR-W 2-02 d.9 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 3,29*3,52	m ² m ²	11,581	
				RAZEM	11,581
48	CMP d.9 39041ROT0 042 analogia	Roleta przeciwsłoneczna, w glifie świetlika dachowego 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	d.9 kalk. własna	Ławeczka składana 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	d.9 kalk. własna	Stół do pomieszczenia debrefingu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.9 kalk. własna	Krzesło do pomieszczenia debrefingu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
52	d.9 kalk. własna	Drzwiczki rewizyjne	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
53	d.9 kalk. własna	Szafka z umywalką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000