
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Wymagania ogólne	CPV 45000000-7
Roboty rozbiórkowe	CPV 45110000-1
Usuwanie gruzu	CPV 45111220-6
Kładzenie podłóg	CPV 45432110-8
Tynkowanie	CPV 45410000-4
Roboty malarskie	CPV 45442100-8

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu dodatkowego stanowiska
serwisowego Stacji Obsługi Pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku
Adres / lokalizacja: BUDYNEK STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW
ul. Pogodna 22,
15-354 Białystok

ZAMAWIAJĄCY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
BIAŁYMSTOKU
Adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
Sylwia Rogąło

Data opracowania przedmiaru robót: 2026-07-21

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty budowlane
3	Malowanie ścian i słupów

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	analiza indywidualna	SST-II	Demontaż kształtownika stalowego	szt	
			2	szt	
			2,000		
			RAZEM		2,000
2 d.1	analiza indywidualna	SST-II	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi	m3	
			0,2	m3	
			0,200		
			RAZEM		0,200
2			Roboty budowlane		
3 d.2	KNR 2-02 1915-01 z.sz. 5.1. 9928	SST-III	Beton posadzkowy dedykowany do dużych obciążeń (do 4,5 tony) - beton klasy C30/37 lub równoważny	m3	
			9,102	m3	
			9,102		
			RAZEM		9,102
4 d.2	NNRNKB 202 0291-01	SST-III	(z.II) Siatka zbrojeniowa stalowa	t	
			0,1	t	
			0,100		
			RAZEM		0,100
5 d.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	
			14,8 * 6,15	m2	
			91,020		
			RAZEM		91,020
6 d.2	KNR 2-02 1913-01	SST-III	Dylatacje wraz z wypełnieniem elastycznym materiałem	m	
			2 * 6,15	m	
			12,300		
			RAZEM		12,300
7 d.2	analiza indywidualna	SST-III	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych taśmą dylatacyjną (po obwodzie pomieszczenia)	m	
			(14,8 + 6,15) * 2	m	
			41,900		
			RAZEM		41,900
8 d.2	KNR BC-02 0407-04	SST-III	Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka gr. 3-4 mm (żywica epoksydowa w pomieszczeniu + w kanale) kolor do ustalenia z zamawiającym	m2	
			14,8 * 6,15	m2	
			91,020		
			RAZEM		91,020
9 d.2	analiza indywidualna	SST-III	Cokoliki z żywicy epoksydowej	m2	
			6,15 * 2 + 0,60 * 4	m2	
			14,700		
			RAZEM		14,700
10 d.2	analiza indywidualna	SST-II	Dostarczenie i obsadzenie kształtownika stalowego - kątownik 60x60 mm	m	
			2 * 12 + 2 * 2,3	m	
			28,600		
			RAZEM		28,600
3			Malowanie ścian i słupów		
11 d.3	KNR 2-02 1602-03 z.sz. 2.12. 9918	SST-IV	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 1 m.	m2	
			3,76 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 3,76 + (0,4 * 3) *	m2	
			3,76 + 1,5 * 3,76 + 2,6 * 3,76		
			48,880		
			RAZEM		48,880
12 d.3	KNR-W 4-01 0701-05	SST-IV	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
			1,6 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 1,6 + (0,4 * 3) * 1,6 +	m2	
			1,5 * 1,6 + 2,6 * 1,6		
			20,800		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		20,800
13 d.3	KNR-W 4-01 0711-02 z.o.2.7. 9901	SST-IV	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 20,800 $1,6 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 1,6 + (0,4 * 3) * 1,6 + 1,5 * 1,6 + 2,6 * 1,6$ RAZEM	m2 m2	
14 d.3	NNRNKB 202 1134-02	SST-IV	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 101,140 $7,78 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 7,78 + (0,4 * 3) * 7,78 + 1,5 * 7,78 + 2,6 * 7,78$ RAZEM	m2 m2	
15 d.3	KNR 2-02 0804-01 z.sz. 5.4. 9910-01	SST-IV	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach Ściany krzywoliniowe. 101,140 $7,78 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 7,78 + (0,4 * 3) * 7,78 + 1,5 * 7,78 + 2,6 * 7,78$ RAZEM	m2 m2	
16 d.3	KNR 9-03 0209-07	SST-IV	Założenie narożników tynkarskich na słupach 12,000 12 RAZEM	szt szt	
17 d.3	analiza indywidualna	SST-IV	Uzupełnienie ubytków glazury w kanale samochodowym 2,000 2 RAZEM	m2 m2	
18 d.3	analiza indywidualna	SST-V	Malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną - ściany, słupy oraz płytki w kanale (kolor wybiera zamawiający) 113,820 $5 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 5 + (0,4 * 3) * 5 + 1,5 * 5 + 2,6 * 5 + (12 * 1,4 * 2 + 2,3 * 1,4 + 0,25 * 4 * 12)$ RAZEM	m2 m2	
19 d.3	analiza indywidualna	SST-V	Malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną - ściany oraz słupy - wysokość ponad 5 do 10 m (kolor wybiera zamawiający) 25,460 $1 * 6 + (0,45 + 0,4) * 2 * 2,78 + (0,4 * 3) * 2,78 + 1,5 * 2,78 + 2,6 * 2,78$ RAZEM	m2 m2	
			RAZEM		25,460